



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.08.2020.M.M.

Siechnice, dnia 07.02.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH I WPOROWADZONYCH ZMIANACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Przebudowa ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Św. Krzyża”

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 38 ust.1 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie, czy studnie kablowe kanału teletechnicznego dla zadania 1 – wszystkie, dla zadania 2 – 1 szt. będą wykonywane jako studnie prefabrykowanymi z poliwęglanu czy betonowe. W projekcie załączone są rysunki studni betonowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:

- W zakresie Zadania 1

Zaprojektowano wyłącznie studnie prefabrykowane z poliwęglanu, ze względu na zagęszczenie sieci na całej długości ul. Łąkowej.

W projekcie załączono omyłkowo zły schemat studni. Zostanie to niezwłocznie poprawione.

- W zakresie zadania 2

Zaprojektowano 20 studni betonowych i 1 z poliwęglanu. Studnia z poliwęglanu została zaprojektowana, ze względu na zagęszczenie sieci w danym obszarze.

Pytanie 2: Kanalizacja deszczowa zaprojektowana w ul. Świętego Krzyża w projekcie wskazane są rury betonowe, DN0,80m z prefabrykowanych rur żelbetowych długości modularnej $L \leq 2,5m$ oraz zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej pod projektowanym zieleńcem ulicy Świętego Krzyża na odcinku od skrzyżowania ul. Łąkowej i ul. Świętego Krzyża do ul. Ziemskiej (od D9 do D33) oraz projektowaną jezdnią na odcinku od mostu do końca opracowania (od D1 do D8). Projektowana kanalizacja obejmuje rury DN 200, 315 z PCV-U SN-8 łączonych kielichowo i DN 1000, 1400 PP-B SN-8 łączonych przez zgrzewanie lub za pomocą mufy oraz studnie betonowe 24 szt. DN1000; 10 szt. DN1400 i 3 szt. DN1500 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przedmiarach podane są rury PP? Proszę jednoznacznie wskazać ilości i materiał, z których ma być wykonana kanalizacja deszczowa, gdyż w przedmiarach występują rury PP i PCV dodatkowo ilości się nie pokrywają.

Odpowiedź: Wzdłuż ul. Św. Krzyża, na odcinku objętym zamówieniem, tj. od skrzyżowania z ul. Łąkową do km 0 + 500,0, zaprojektowano rury betonowe DN800, rury PVC DN300 (kanał główny) oraz rury PP 200 (przykanaliki - ze względu na przejścia pod drogą). Przedmiar załączony do przetargu został opracowany dla zakresu objętego zamówieniem. Niemniej jednak informuję, że przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3: Czy remontowany obiekt mostowy wchodzi również do zadania objętego niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź: Obiekt mostowy nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamówienie obejmuje budowę I etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do km 0 + 500,0.

Zmiana 1: W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pkt. 10 „Opis sposobu przygotowania oferty” w ppkt. 10.10. **jest po zmianie z dnia 03.02.2020 r:** (...) nie otwierać przed 11.02.2020 r., przed godz. 11:00 (...), **ma być: (...) nie otwierać przed 14.02.2020 r., przed godz. 11:00 (...).**

Zmiana 2: W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pkt. 11 „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert” w ppkt. 11.1. **jest po zmianie z dnia 03.02.2020 r:** (...) do dnia 11.02.2020 r., do godz. 10:45 (...), **ma być: (...) do dnia 14.02.2020 r., do godz. 10:45 (...).**

Zmiana 3: W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pkt. 11.5. „Otwarcie ofert” **jest po zmianie z dnia 03.02.2020 r:** (...) dnia 11.02.2020 r., do godz. 11:00 (...), **ma być: (...) do dnia 14.02.2020 r., do godz. 11:00 (...).**


Zmiana 4: W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV 6.2) **jest po zmianie z dnia 03.02.2020 r:** Data: 2020-02-11, godzina 10:45, **ma być: Data: 2020-02-14, godzina 10:45.**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zaktualizowano załączniki – schematy studni, które zostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl > PRZETARGI INWESTYCYJNE > bip.siechnice.dolnyslask.pl > „Przebudowa ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Św. Krzyża” jako:

1. „Rys. 4 -schemat studni 500x500”,
2. „Rys. 5 -schemat studni 315x315”.

W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy złożyli kolejne wnioski, na które Zamawiający będzie jeszcze udzielał wyjaśnień. Przedłużając terminu składania ofert, Zamawiający zapewnia wykonawcom niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SIWZ nie ulegają zmianie.

Pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach, uprawnionym do kontaktów jest Krystyna Choina tel. 71 786 09 14, Monika Małecka tel. 71 786 09 48, pok. 102, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –14:00, e-mail: zp@umsiechnice.pl

z up. BURMISTRZA

Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA