

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1.1	45262500-6	<b>Roboty murowe</b>			
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi  <parter D1, D2>2+2 <piętro D1, D2,>2+2	szt.  szt. szt.	  4,000 4,000	
				RAZEM	8,000
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  <parter D3>(1,40*2,0)*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				RAZEM	2,800
d.1.1	3 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (1,10*1,50)*0,15*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,495	
				RAZEM	0,495
d.1.1	4 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - łącznie 10 km Krotność = 9 poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,495	
				RAZEM	0,495
d.1.1	5 kalk. własna	Wyniesienie z budynku i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora zdemontowanych drzwi <drzwi>8	szt.  szt.	  8,000	
				RAZEM	8,000
1.2	45421000-4	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - p.poż.</b>			
d.1.2	6 KNR-W 2-02 1022-01	Montaż - drzwi drewnianych D1 wraz z ościeżnicą - wg projektu D1 - 4szt. <parter D1>(0,90*2,0)*2 <piętro D1>(0,90*2,0)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,600 3,600	
				RAZEM	7,200
d.1.2	7 KNR-W 2-02 1022-01	Montaż - drzwi drewnianych D2 wraz z ościeżnicą - wg projektu D2 - 4szt. <parter D2>(0,90*2,0)*2 <piętro D2>(0,90*2,0)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,600 3,600	
				RAZEM	7,200
d.1.2	8 KNR-W 2-02 1040-02	Montaż - drzwi aluminiowe przeszklone D3 wraz z ościeżnicą - wg projektu D3 - 1szt. <parter D3>(1,4*2,0)*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				RAZEM	2,800
d.1.2	9 KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi  <parter >4 <piętro >4	szt.  szt. szt.	  4,000 4,000	
				RAZEM	8,000
1.3	45410000-4	<b>Roboty tynkowe</b>			
d.1.3	10 KNR 2-02 0810-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow. ponad 3m <sup>2</sup> o szerokości 15 cm <parter - drzwi D1>((2,0+0,90+2,0)*0,15)*2 <parter - drzwi D2>((2,0+0,90+2,0)*0,15)*2 <piętro - drzwi D1>((2,0+0,90+2,0)*0,15)*2 <piętro - drzwi D2>((2,0+0,90+2,0)*0,15)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,470 1,470 1,470 1,470	
				RAZEM	5,880
d.1.3	11 KNR 2-02 0810-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow. ponad 3m <sup>2</sup> o szerokości 20 cm <parter - drzwi D3>((2,0+1,40+2,0)*0,20)*1 <parter - drzwi D7>0 <parter - drzwi D8>0 <parter - drzwi D4>0 <piętro - drzwi D4>0 <piętro - drzwi D5>0 <piętro - drzwi D6>0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
				RAZEM	1,080
d.1.3	12 KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - ościeża  poz.10 <parter - drzwi D3>((2,0+1,40+2,0)*0,20)*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5,880 1,080	
				RAZEM	6,960
1.4	45442100-8	<b>Roboty malarskie</b>			
d.1.4	13 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,960	
				RAZEM	6,960