

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1)

Przedmiotem zamówienia jest „**Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice**”

1. Stan istniejący

Działki nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, stanowią w chwili obecnej tereny przeznaczone pod drogi

2. Zakres prac do wykonania.

- 1). Roboty przygotowawcze
 - 2). Wytyczenie przebiegu drogi
 - 3). Wykonanie koryta z wywozem i utylizacja urobku na koszt Wykonawcy na grubość 40 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 - 4). Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 4/63 mm grubość 35 cm po zagęszczeniu w ilości 720,0 m²
 - 5). Wykonanie górnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 4/31,5 mm (uziarnienie równomierne) grubości 5 cm po zagęszczeniu w ilości 720,0 m².
 - 6). Plantowanie pasa drogowego (pobocza gruntowe obustronne) z zagęszczeniem
 - 7). Uprzątnięcie placu budowy po wykonanych robotach wraz z koszeniem trawy
- Transport materiałów z placu budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich zsuwania się z samochodu - przyczepy, kruszywo, ziemię zabezpieczyć przed zsuwaniem się z samochodu plandeką.

3. Wykonanie robót

Do wykonania robót można przystąpić po podpisaniu umowy lub zlecenia. Zaleca się, aby oferent dokonał oględzin w miejscu realizacji robót celem prawidłowego oszacowania kosztów i ryzyka. W okresie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsc robót, a także uzgodnienia szczegółowych terminów rozbiórki w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednio, pośrednio, podatki nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju obciążenia. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie powodujących kolizji z funkcjonowaniem okolicznych mieszkańców. Elementy i materiały z rozbiórki należy z utylizować. Wykonawca przedstawi fakturę za utylizację tych odpadów i protokół z przyjęcia odpadów. Wykonawca po zakończeniu zadania uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości związanych z realizacją robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu realizacji robót przestrzegania zasad BHP, Sanepidu i P.POŻ., jak również do zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją. Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokólnym przekazaniu terenu robót przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabudowanych, niebezpiecznych i niezabezpieczonych wykopów. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i wykonane roboty.

4. Inne istotne warunki zamówienia

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późn.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu rozbiórki budynku. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Roboty drogowe należy wykonywać bez wstrzymania ruchu.

6. **Gwarancja na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.** Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociznie.
7. **Odbiór prac** odbędzie się komisyjnie w terenie, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego robót.

Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym do kwoty umownej.

Płatność zostanie dokonana w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę i wynosi 21 dni od daty jej utrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

8. Termin realizacji do 15 kwietnia 2021 r.

Sporządził: Tomasz Wlizio

