



**Urząd Miejski w Siechnicach**  
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.5.2021.M.M.

Siechnice, dnia 04.03.2021 r.

## **INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „**Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach**”

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany:

**Pytanie nr 1:** Dotyczy zapisów projektu wykonawczego zieleni. Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na zieleń wynosi 24 miesiące, zgodnie z zapisami pkt. 16 „Pielęgnacja zieleni w 24 miesięcznym okresie gwarancyjnym” (opis techniczny projektu wykonawczego zieleni, str. 18).

**Odpowiedź:** Okres pielęgnacji zieleni zgodnie z projektem zieleni należy przyjąć 24 miesiące licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji montażu barier ochronnych w celu zabezpieczenia przed korzeniami sieci podziemnych zgodnie z pkt. 13 opisu technicznego projektu wykonawczego zieleni tj. bariery prowadzące korzenie wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w pionowe ozebrowania o wymiarach 120x200, oraz, że należy ująć w cenie jednostkowej po 2 panele na 1 sadzonkę.

**Odpowiedź:** Bariery przeciwkorzenne należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie zieleni. W ramach oferty należy przyjąć dwa panele dla jednego nasadzenia drzewa.

**Pytanie 3:** Dotyczy przebudowy sieci wodociągowej DN160 PEHD. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu sieci wodociągowej DN160 do przebudowy. Od którego punktu należy rozpocząć przebudowę a na którym zakończyć (zgodnie z oznaczeniami z Rys. 2.2 PZT.wodociąg 11.05.2020 KG oraz Rys. 2.1 PZT.wodociąg 11.05.2020 KG)?

**Odpowiedź:** W ramach robót należy wykonać odcinek sieci wodociągowej od węzła W3.1 do węzła W6 oraz odcinek od węzła W7 do węzła W11. Jednocześnie w ramach prac Wykonawca wykona przepięcie nowej sieci wodociągowej na wysokości węzła W.3.1 z istniejącej sieci wodociągowej do nowowytbudowanej sieci.

**Pytanie 4:** Dotyczy przebudowy sieci wodociągowej DN160 PEHD. Czy odcinek sieci wodociągowej DN160 od węzła W1.1 do węzła W3.1 (zgodnie z oznaczeniami z Rys. 2.1 PZT.wodociąg 11.05.2020 KG) został już przebudowany i wpięty do czynnej sieci wodociągowej?

**Odpowiedź:** Odcinek sieci wodociągowej od węzła W1.1 do węzła W3.1 wraz z wpięciem do istniejącego wodociągu w ulicy Świętego Krzyża został wykonany w ramach przebudowy części I ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach.

**Pytanie 5:** Dotyczy przebudowy sieci wodociągowej DN160 PEHD. Czy przebudowę sieci wodociągowej należy przyjąć od punktu W3.1 do punktu W6, wraz z odcinkiem W7 do W11 (zgodnie z oznaczeniami z Rys. 2.1 PZT.wodociąg 11.05.2020 KG)?

**Odpowiedź:** W ramach robót należy wykonać odcinek sieci wodociągowej od węzła W3.1 do węzła W6 oraz odcinek od węzła W7 do węzła W11. Jednocześnie w ramach prac Wykonawca wykona przepięcie nowej sieci wodociągowej na wysokości węzła W.3.1 z istniejącej sieci wodociągowej do nowowytbudowanej sieci.

**Pytanie 6:**

Dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej. Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych/przekrojów połączenia zbiorników zbudowanych z odcinków kolektorów 3xfi.1000 dł. 16,60m oraz 3x fi.800 dł. 15,35m znajdujących się w km ok. 0+650 zgodnie z Rys.2 PZT projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej DN 300.


**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje szczegółowym rysunkiem połączenia zbiorników kolektora fi1000 i fi800.

**Pytanie 7:** Dotyczy przebudowy kanalizacji sanitarnej ks200c. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie przedmiotowego postępowania należy wykonać przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej dł. L=107,05m z rur PP-B DN200 wraz z wbudowaniem 3kpl studni DN 1000 i włączeniem do czynnej infrastruktury oraz należy wykonać demontaż unieczynnionego odcinka rurociągu ks200c dł ok. L = 115,00m wraz z 4 kpl studni?

Powyższe roboty znajdują się na przedmiotowym zakresie. Prosimy o dołączenie przedmiarów dla tego zakresu robót.

**Odpowiedź:** Przebudowę sieci sanitarnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem dla zakresu części sanitarnej.

Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 09.03.2021 r. na godz. 09:00, termin otwarcia ofert na dzień 09.03.2021 r. na godz. 11:00 oraz termin związania z oferta do 06.04.2021 r. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Monika Małecka, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

z up. BURMISTRZA  
  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

dkh